### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re P	atent Application of	)	
Tsuton	nu YOSHIMI et al.	) ) `	Group Art Unit: Unassigned
Applic	ation No.: Unassigned	) ) `	Examiner: Unassigned
Filed:	August 6, 2003	) )	Confirmation No.: Unassigned
For:	DATA INPUT DEVICE, IMAGE PROCESSING DEVICE, DATA INPUT METHOD AND COMPUTER READABLE RECORDING MEDIUM ON WHICH DATA INPUT PROGRAM IS RECORDED	•	
	PROGRAM IS RECORDED	)	

### **CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY**

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign applications in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2002-230306

Filed: August 7, 2002

Japanese Patent Application No. 2002-230308

Filed: August 7, 2002

In support of this claim, enclosed are certified copies of said prior foreign applications. Said prior foreign applications were referred to in the oath or declaration. Acknowledgment of receipt of the certified copies is requested.

By:

Respectfully submitted,

BORNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

Date: August 6, 2003

Platon N. Mandros

Registration No. 22,124

P.O. Box 1404 Alexandria, Virginia 22313-1404 (703) 836-6620

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月 7日

出願番号

Application Number:

特願2002-230306

[ ST.10/C ]:


[JP2002-230306]

出 願 人 Applicant(s):

ミノルタ株式会社

2003年 6月 5日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



### 特2002-230306

【書類名】

特許願

【整理番号】

AK05356

【提出日】

平成14年 8月 7日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

G06F 3/00

G06F 3/033 360

【発明の名称】

データ入力装置およびデータ入力方法

【請求項の数】

5

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区高輪二丁目16番29号 丸高高輪ビル 株

式会社ミノルタソフトウェア研究所内

【氏名】

吉見 力

【特許出願人】

【識別番号】 000006079

【氏名又は名称】 ミノルタ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100072349

【弁理士】

【氏名又は名称】 八田 幹雄

【電話番号】 03-3230-4766

【選任した代理人】

【識別番号】 100102912

【弁理士】

【氏名又は名称】 野上 敦

【選任した代理人】

【識別番号】 100110995

【弁理士】

【氏名又は名称】 奈良 泰男

【選任した代理人】

【識別番号】 100111464

【弁理士】

【氏名又は名称】 齋藤 悦子

【選任した代理人】

【識別番号】 100114649

【弁理士】

【氏名又は名称】 宇谷 勝幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001719

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 データ入力装置およびデータ入力方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示画面に第1のキー画像群を表示し、前記第1のキー画像群に属するそれぞれのキー画像の表示領域に対応する前記表示画面上の入力指示領域が指示された場合に前記キー画像に割り当てられたデータを入力するデータ入力装置であって、

前記第1のキー画像群のうち第1のキー画像のサイズを変更するキー画像サイズ変更手段と、

前記第1のキー画像のサイズの変更に伴い前記第1のキー画像群のレイアウト を変更するキー画像レイアウト変更手段と、

前記第1のキー画像のサイズが変更された結果前記第1のキー画像群に属するすべてのキー画像を前記表示画面に同時に表示できなくなる場合に、前記第1のキー画像群のうち第2のキー画像群に代えて前記第2のキー画像群に属するキー画像に割り当てられたデータから入力するデータを選択して指示するための第2のキー画像を表示するキー画像表示変更手段と、

を有することを特徴とするデータ入力装置。

【請求項2】 前記第2のキー画像は、スクロールまたはプルダウンにより 入力するデータを選択して指示するものである請求項1に記載のデータ入力装置

【請求項3】 タッチパネルを用いることを特徴とする請求項1または2に 記載のデータ入力装置。

【請求項4】 請求項1~3のいずれか1項に記載のデータ入力装置を備えてなる画像処理装置。

【請求項5】 表示画面に第1のキー画像群を表示し、前記第1のキー画像群に属するそれぞれのキー画像の表示領域に対応する前記表示画面上の入力指示領域が指示された場合に前記キー画像に割り当てられたデータを入力するデータ入力装置におけるデータ入力方法であって、

前記第1のキー画像群のうち第1のキー画像のサイズを変更する段階と、

前記第1のキー画像のサイズの変更に伴い前記第1のキー画像群のレイアウト を変更する段階と、

前記第1のキー画像のサイズが変更された結果前記第1のキー画像群に属するすべてのキー画像を前記表示画面に同時に表示できなくなる場合に、前記第1のキー画像群のうち第2のキー画像群に代えて前記第2のキー画像群に属するキー画像に割り当てられたデータから入力するデータを選択して指示するための第2のキー画像を表示する段階と、

を有するデータ入力方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

### 【発明の属する技術分野】

本発明は、データ入力装置に関し、特に、表示画面に複数のキー画像を表示して前記キー画像の表示領域に対応する前記表示画面上の入力指示領域が指示された場合に前記キー画像に割り当てられたデータを入力するデータ入力装置に関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

近年、スキャナ、プリンタ、複写機等の複数の機器の機能を搭載した多機能周辺機器(MFP:Multi-Function Peripheral)が普及してきている。かかるMFPにおいては、通常データ入力部として、タッチパネルを利用した操作パネルが採用されている。当該操作パネルは、ディスプレイの画面上にタッチパネルを設けて各種操作キーのキー画像を表示し、特定のキー画像の表示領域に対応する入力指示領域がユーザにより指示されたことをタッチパネルにより検知して、当該キー画像に割り当てられたデータを入力するようにしたものである。

[0003]

このような操作パネルにあっては、MFPの機能の多様化、複雑化に伴い、ユーザにわかり易く操作しやすい操作画面の表示が要求されるようになってきており、例えば、すべての操作キーを同じ態様で同時に表示するのではなく利用頻度

に合わせて特定の操作キーのサイズを変更できる等、ユーザによる操作画面のカスタマイズが容易に行えるデータ入力装置の開発が望まれている。

[0004]

一方、タッチパネルを用いたデータ入力装置において、キーサイズを変更することのできるものが提案されているが(特開平5-197471号公報)、当該入力装置は、予め有しているキーサイズテーブルからキーサイズを選択して変更するものであり、特定の操作キーのサイズを任意に変更してその他の操作キーのレイアウトを自動的に変更するということはできなかった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記従来技術の有する問題点に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、表示画面に複数のキー画像を表示して前記キー画像の表示領域に対応する前記表示画面上の入力指示領域が指示された場合に前記キー画像に割り当てられたデータを入力するデータ入力装置において、特定の操作キーのサイズを任意に変更してその他の操作キーのレイアウトを自動的に変更することのできるデータ入力装置を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明の上記目的は、下記の手段によって達成される。

[0007]

(1) 表示画面に第1のキー画像群を表示し、前記第1のキー画像群に属するそれぞれのキー画像の表示領域に対応する前記表示画面上の入力指示領域が指示された場合に前記キー画像に割り当てられたデータを入力するデータ入力装置であって、

前記第1のキー画像群のうち第1のキー画像のサイズを変更するキー画像サイズ変更手段と、

前記第1のキー画像のサイズの変更に伴い前記第1のキー画像群のレイアウト を変更するキー画像レイアウト変更手段と、

前記第1のキー画像のサイズが変更された結果前記第1のキー画像群に属する

すべてのキー画像を前記表示画面に同時に表示できなくなる場合に、前記第1の キー画像群のうち第2のキー画像群に代えて前記第2のキー画像群に属するキー 画像に割り当てられたデータから入力するデータを選択して指示するための第2 のキー画像を表示するキー画像表示変更手段と、

を有することを特徴とするデータ入力装置。

[0008.]

(2) 前記第2のキー画像は、スクロールまたはプルダウンにより入力する データを選択して指示するものである(1)に記載のデータ入力装置。

[0009]

(3) タッチパネルを用いることを特徴とする(1)または(2)に記載の データ入力装置。

[0010]

(4) (1)  $\sim$  (3) のいずれか1 つに記載のデータ入力装置を備えてなる画像処理装置。

[0011]

(5) 表示画面に第1のキー画像群を表示し、前記第1のキー画像群に属するそれぞれのキー画像の表示領域に対応する前記表示画面上の入力指示領域が指示された場合に前記キー画像に割り当てられたデータを入力するデータ入力装置におけるデータ入力方法であって、

前記第1のキー画像群のうち第1のキー画像のサイズを変更する段階と、

前記第1のキー画像のサイズの変更に伴い前記第1のキー画像群のレイアウト を変更する段階と、

前記第1のキー画像のサイズが変更された結果前記第1のキー画像群に属するすべてのキー画像を前記表示画面に同時に表示できなくなる場合に、前記第1のキー画像群のうち第2のキー画像群に代えて前記第2のキー画像群に属するキー画像に割り当てられたデータから入力するデータを選択して指示するための第2のキー画像を表示する段階と、

を有するデータ入力方法。

[0012]

### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。

[0013]

図1は、本発明の実施形態にかかるデータ入力装置を備えたMFPの構成を示すブロック図である。図1において、MFP1は、CPU11、ROM12、RAM13、操作パネル部14、原稿読取部15、印刷部16、ネットワークインタフェース17および電話回線ネットワーク18を備えており、これらは信号をやり取りするためのバス19を介して相互に接続されている。

[0014]

CPU11は、プログラムにしたがって上記各部の制御や各種の演算処理等を行う。ROM12は、各種プログラムやパラメータを格納する。RAM13は、作業領域として一時的にプログラムやデータを記憶する。

[0015]

操作パネル部14は、ディスプレイ14a、ディスプレイ14aの画面上に設けられたタッチパネル14bおよび図示しない表示制御部等からなる。ディスプレイ14aは、液晶ディスプレイ、CRT等からなり、各種操作キーや各種情報を表示する。タッチパネル14bには、電子式、静電式、光学式、超音波式等のものがあり、パネルの触れられた位置の情報を検出する。操作パネル部14は、後述するように、ディスプレイ14aの画面に表示したキー画像がユーザにより指示されると、タッチパネル14bにより指示されたキー画像を判断して、当該キー画像に割り当てられたデータを入力するものである。

[0016]

原稿読取部15は、所定の読み取り位置にセットされた原稿に蛍光ランプ等の 光源で光を当て、その反射光をCCDやCIS等の受光素子で光電変換して、そ の電気信号から画像データ(ビットマップデータ)を生成する。原稿読取部15 は、自動原稿搬送装置(ADF)を備えており、これにより複数枚の原稿をAD Fにより一枚ずつ所定の読み取り位置まで搬送して順次読み取ることができる。 また、印刷部16は、画像処理後の画像データを設定条件に従って印刷する。

[0017]

ネットワークインタフェース17は、ネットワークに接続しネットワーク上の他の機器と通信するためのインタフェースであり、イーサネット(登録商標)、トークンリング、FDDI等の規格が用いられる。また、電話回線インタフェース18はMFP1を電話回線に接続するためのインタフェースである。

[0018]

MFP1は、原稿のコピーを行うという複写機としての機能、電話回線を介して画像データを送受信する通常のファクシミリとしての機能のほか、ネットワークに接続されることにより、原稿を読み取って画像データをネットワーク上の他の機器に送信するスキャナとしての機能、およびネットワーク上の他の機器から受信した印刷ジョブに基づいて印刷を行うプリンタとしての機能を兼ね備えるものである。

[0019]

つぎに、本実施形態にかかるデータ入力装置の動作の概要を説明する。図2は、本実施形態におけるMFP1の操作パネル部14のデータ入力処理の手順を示すフローチャートである。なお、図2のフローチャートにより示されるアルゴリズムは、MFP1のROM12に制御プログラムとして記憶されており、CPU11によって実行されるものである。ただし、当該プログラムは操作パネル部14内の図示しない表示制御部において記憶され実行される構成であってもよい。

[0020]

図2において、MFP1は、操作パネル部14のディスプレイ14aに各種操作キーのキー画像を含む操作画面を表示し(S101)、同時に、操作画面の各キー画像のディスプレイ14a上の表示領域に対応するタッチパネル14b上の入力指示領域、および各キー画像に割り当てられたデータをRAM13に記憶する(S102)。ついで、ユーザによりディスプレイ14aの画面上のタッチパネル14bが指示されるまで待機する(S103のNO)。そして、ユーザがディスプレイ14aの画面に表示したキー画像を指示することにより画面上のタッチパネル14bを指示すると、タッチパネル14bによりこれを検知して(S103のYES)、タッチパネル14b上の指示された位置の位置情報を検出する(S104)。そして、検出した位置情報が、特定のキー画像の表示領域に対応

するタッチパネル14 b上の入力指示領域に含まれる場合(S105のYES) 、当該キー画像が指示されたものと判断して、当該キー画像に割り当てられたデータを入力するものである(S106)。

### [0021]

次に、本実施形態の特徴であるMFP1の操作パネル部14の操作画面表示処理の手順について説明する。図3は、MFP1の操作パネル部14の操作画面表示処理の手順を示すフローチャートである。図3において、MFP1は、まず、ROM12に記憶されている初期画面制御情報をRAM13上に読み出し(S201)、初期画面制御情報に基づいて操作パネル部14のディスプレイ14a上に初期画面を表示する(S202)。図4は、本実施形態におけるMFP1の初期画面制御情報の一例を示す図である。図4において、初期画面制御情報21には画面モード、キー画像群、キー画像分類、構成キー画像、キー画像データ、状態、属性等の情報が記録されている。

#### [0022]

ここで、画面モードは、ディスプレイ14aに表示する画面の種類であり、コピー操作画面を表示するコピーモード、ファクシミリ操作画面を表示するファックスモード、スキャナ操作画面を表示するスキャンモード画面、管理設定画面を表示する管理モード等がある。初期画面制御情報21では、画面モードがコピーモードに設定されており、本実施形態においては、初期画面としてコピー操作画面が表示される。

#### [0023]

また、キー画像群は、ディスプレイ14 a に表示する同種機能のキー画像からなるキー画像群の種別であり、画面モードに応じて、スタートキー、テンキー、サイズ変更キー、モード切替キー、用紙サイズキー、倍率キー等がある。

#### [0024]

キー画像分類は、操作画面表示処理におけるキー画像の表示変更の態様による 分類を示すものであり、サイズ可変キー、基本キーおよび応用キーの3つの分類 がある。サイズ可変キーはキー画像のサイズ変更が可能なものであり、ユーザが サイズ変更キーを操作することによりキー画像を所定の範囲内で任意のサイズに 拡大・縮小することができるものである。基本キーはキー画像のサイズが固定されているものであり、サイズ可変キーのサイズが変更されても必ず一定サイズで同一画面上に表示されるキー画像である。応用キーは、サイズ可変キーのサイズ変更によりすべての表示すべきキー画像を画面上に同時に表示できなくなる場合に、スクロール表示キーやプルダウン表示キー等に置き換えて表示するキー画像である。初期画面制御情報21では、スタートキーがサイズ可変キーとして、モード切替キー、サイズ変更キーおよびテンキーが基本キーとして、ならびに倍率キーおよび用紙サイズキーが応用キーとしてそれぞれ設定されている。なお、本実施形態では、キー画像群ごとにキー画像分類が付されているが、一つのキー画像群を複数に分割して複数のキー画像分類を付すものであってもよいし、キー画像群ごとではなくキー画像毎に個別にキー画像分類を付すようにしてもよい。各キー画像群をいずれのキー画像分類とするかについては、任意に設定できる構成としてもよく、この場合、任意のユーザが、またはパスワードで保護された管理画面等を介して特定の権限を有する者、例えば管理者のみが、画面制御情報を編集することにより変更、設定できる構成とすることができる。

#### [0025]

構成キー画像は、キー画像群を構成するキー画像を示しており、キー画像データは、キー画像のファイル名を示すものである。また、状態は、ディスプレイ14 a 上におけるキー画像の表示状態を示すもので、キー画像を画面表示する場合はキー画像のサイズ(縮尺)および画面上の位置情報が示され、キー画像を画面表示しない場合は非表示と示される。さらに、属性は、キー画像のサイズ変更の可否、位置変更の可否等の情報を示すものである。

#### [0026]

図5は、図4の初期画面制御情報に基づいてMFP1の操作パネル部14のディスプレイ14a上に表示される初期画面の一例を示す図である。図5において、画面31には、初期画面制御情報21に基づいて、スタートキー41、モード切替キー42、サイズ変更キー43、テンキー44、倍率キー45および用紙サイズキー46にかかる各キー画像、ならびにメッセージ表示エリア47が、それぞれ指定サイズで指定位置に表示されている。

[0027]

図3において、ディスプレイ14 a 上のモード切り換えキー42が指示されることによりユーザからのモード切り換えの入力があった場合には(S203のYES)、ステップS201およびS202の手順と同様にして、ROM12に記憶されている指定モードの画面制御情報をRAM13上に読み出し(S104)、読み出した指定モードの画面制御情報に基づいてディスプレイ14 a 上に指定モード画面を表示する(S205)。

[0028]

つぎに、ディスプレイ14 a 上のサイズ変更キー43が指示されることによりユーザからのサイズ可変キーのサイズ変更の入力があった場合に(S206のYES)、入力されたサイズによりサイズ可変キーのキー画像のサイズを変更した場合の操作画面のレイアウトを算出し(S207)、すべての表示すべきキー画像が画面上に同時に表示可能であるか否かを判断する(S208)。そして、画面上にすべてのキー画像が表示可能であれば(S208のYES)、算出したレイアウトによる各キー画像の位置情報を画面制御情報に登録して画面制御情報を更新し(S211)、当該画面制御情報に基づいてディスプレイ14 a 上に変更したレイアウトによる操作画面を表示して(S212)、操作画面表示処理を終了する。

[0029]

ここで、本実施形態におけるサイズ可変キーのサイズ変更による操作画面のレイアウト変更は、サイズ可変キーのキー画像のサイズ変更によって画面の縦または横方向に対して互いに干渉し合う関係にある基本キーおよび応用キーのキー画像の縦幅または横幅の合計が画面の縦幅または横幅を超えない場合(下記式の関係を満たす場合)は、それぞれのキー画像群の間隔、すなわち余白部分の幅を調整することにより行う。

[0030]

【数1】

 $K_{V}'(x) + \Sigma K_{Bi}(x) + \Sigma K_{Ai}(x) < X$  および

 $K_{V}$  (y) +  $\Sigma K_{Bi}$  (y) +  $\Sigma K_{Ai}$  (y) < Y 但し、

X…画面の横幅

Y…画面の縦幅

Kv'(x)…サイズ変更後のサイズ可変キーの横幅

Kv'(y)…サイズ変更後のサイズ可変キーの縦幅

K<sub>B</sub>(x) …基本キーの横幅

K<sub>B</sub>(y) …基本キーの縦幅

K<sub>A</sub>(x)…サイズ縮小前の応用キーの横幅

K<sub>A</sub>(y)…サイズ縮小前の応用キーの縦幅

[0031]

図6は、図5のディスプレイ14aの初期画面からサイズ可変キーのキー画像のサイズを拡大してレイアウトを変更した画面である。すなわち、画面32では、サイズ可変キーであるスタートキー41のキー画像の拡大に伴い、画面の横方向に対して互いに干渉しあう基本キーのテンキー44、ならびに応用キーの倍率キー45および用紙サイズキー46のキー画像群と、サイズ拡大後のスタートキー41の横幅の合計が画面の横幅を超えないので、これらのキー画像群の間隔を調整することによりレイアウトが変更されている。

[0032]

一方、図3において、ステップS207におけるレイアウトの算出の結果、画面上にすべてのキー画像を同時に表示できない場合には(S208のNO)、応用キーを、構成キー画像の全部表示からスクロール表示キーに切り換えて(S209)、応用キーの表示変更後の操作画面のレイアウトを再度算出する(S210)。そして、算出したレイアウトによる各キー画像の位置情報等を画面制御情報に登録して画面制御情報を更新し(S211)、当該画面制御情報に基づいてディスプレイ14a上に変更したレイアウトによる操作画面を表示して(S21

### 2)、操作画面表示処理を終了する。

[0033]

図7は、図6のディスプレイ14aの画面からサイズ可変キーのキー画像のサイズをさらに拡大してレイアウトを変更した場合の更新された画面制御情報の一例を示す図であり、図8は、図7の画面制御情報に基づいてレイアウトを変更した画面である。すなわち、図7および図8においては、基本キーのテンキー44、ならびに応用キーの倍率キー45および用紙サイズキー46のキー画像群と、サイズ拡大後のスタートキー41の横幅の合計が画面の横幅を超えるので、画面33では、応用キーの倍率キー45および用紙サイズキー46の構成キー画像をすべて表示せずに、これらの構成をスクロールにより表示するスクロール表示キーに切り替えることによりレイアウト変更がなされているものである。

[0034]

上記実施形態では、サイズ変更キーのキー画像のサイズ変更に伴い、応用キーをスクロール表示キーに変更することにより画面のレイアウトを変更するものであったが、応用キーをプルダウン表示キー等に変更するものであってもよい。また、本発明は、応用キーをスクロール表示キーやプルダウン表示キー等に変更するとともに、周知の二次元マッピングのアルゴリズムを用いることにより、各キー画像または各キー画像群の操作画面上の配列を変更してレイアウトを変更する構成としても構わない。

[0035]

また、上記実施形態では、任意の利用者が、サイズ変更キーのサイズを変更で きるものであったが、例えばパスワード等を設けて管理者のみが変更可能な構成 としてもよい。

[0036]

さらに、上記実施形態では、サイズ変更キーのサイズ変更によるレイアウト変 更前の画面制御情報を変更後の画面制御情報で更新するものであったが、変更後 の画面制御情報を新規登録できるようにしてユーザごとに好みの画面を選択でき る構成としてもよい。

[0037]

上記実施形態では、本発明のデータ入力装置を、MFPに組み込んだ場合を例にして説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、プリンタ、デジタル複写機、ファクシミリ装置、据え置き型パソコン、ノートパソコン等のコンピュータ、携帯電話、PHS(登録商標)、PDA、電子手帳等の携帯端末、テレビ、ステレオ、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機等の家庭用電化製品、その他の各種装置のデータ入力装置として利用することができる。

[0038]

本発明によるデータ入力装置およびデータ入力方法は、上記各手順を実行するための専用のハードウエア回路によっても、また、上記各手順を記述した所定のプログラムをCPUが実行することによっても実現することができる。後者により本発明を実現する場合、データ入力装置を動作させるための上記プログラムは、フロッピー(登録商標)ディスクやCD-ROM等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体によって提供されてもよいし、インターネット等のネットワークを介してオンラインで提供されてもよい。この場合、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されたプログラムは、通常、ROMやハードディスク等に転送され記憶される。

[0039]

上述した本発明の実施形態には、特許請求の範囲の請求項1~5に記載した発明以外にも、以下の付記1および2に示すような発明が含まれる。

[0040]

[付記1] 表示画面に第1のキー画像群を表示し、前記第1のキー画像群に属するそれぞれのキー画像の表示領域に対応する前記表示画面上の入力指示領域が指示された場合に前記キー画像に割り当てられたデータを入力するデータ入力装置を制御するためのプログラムであって、

前記第1のキー画像群のうち第1のキー画像のサイズを変更する手順と、

前記第1のキー画像のサイズの変更に伴い前記第1のキー画像群のレイアウト を変更する手順と、

前記第1のキー画像のサイズが変更された結果前記第1のキー画像群に属する すべてのキー画像を前記表示画面に同時に表示できなくなる場合に、前記第1の キー画像群のうち第2のキー画像群に代えて前記第2のキー画像群に属するキー画像に割り当てられたデータから入力するデータを選択して指示するための第2のキー画像を表示する手順と、

をデータ入力装置に実行させることを特徴とするデータ入力プログラム。

[0041]

[付記2] 付記1に記載のデータ入力プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

[0042]

【発明の効果】

上述したように、本発明によれば、ディスプレイ上にタッチパネルを配し、画面に複数のキー画像を表示して前記キー画像の表示領域に対応する前記表示画面上の入力指示領域が指示された場合に前記キー画像に割り当てられたデータを入力するデータ入力装置において、特定の操作キーのサイズを任意に変更してその他の操作キーのレイアウトを自動的に変更することのできるデータ入力装置を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】


- 【図1】 本発明の実施形態にかかるデータ入力装置を備えたMFPの構成を示すブロック図である。
- 【図2】 図1におけるMFP1の操作パネル部14のデータ入力処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図3】 図2におけるMFP1の操作パネル部14の操作画面表示処理の 手順を示すフローチャートである。
  - 【図4】 図3におけるMFP1の初期画面制御情報の一例を示す図である
- 【図5】 図4の初期画面制御情報に基づいてMFP1の操作パネル部14のディスプレイ14a上に表示される初期画面の一例を示す図である。
- 【図6】 図5のディスプレイ14 a の初期画面からサイズ可変キーのキー画像のサイズを拡大してレイアウトを変更した画面である。
  - 【図7】図6のディスプレイ14aの画面からサイズ可変キーのキー画像の

### 特2002-230306


サイズをさらに拡大してレイアウトを変更した場合の更新された画面制御情報の 一例を示す図である。


【図8】 図7の画面制御情報に基づいてレイアウトを変更した画面である

- $1 \cdots MFP$
- 11 ... C P U,
- 1 2 ··· R O M,
- 1 3 ··· R A M,
- 14…操作パネル部、
- 14 a …ディスプレイ、
- 14b…タッチパネル、
- 15…原稿読取部、
- 16…印刷部、
- 17…ネットワークインタフェース、
- 18…電話回線ネットワーク18、
- 19…バス。



## 【図2】







【図4】

画面モード・コピーモード	<u>*</u>					
は発生	キー画像	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	キー画像		大 続	
・ 一国 ※ 井	分類	梅成十一画隊	データ	412	位置(xm, ym)(xn, yn)	T T
スタートキー	#17、可変十	スタート	$A_1$	100%	$(\mathbf{x}_{mA1}, \mathbf{y}_{mA1})$ $(\mathbf{x}_{nA1}, \mathbf{y}_{nA1})$	サイズ可変,位置可変
		コピー	D,	<b>.</b>	y mb1) (X nb1,	
エード古様オー	本本	フアックス	D2	100%	ymb2)	サイブ田空 佐暦田守
	+	スキャン	$D_3$	200	(XmD3, YmD3) (XnD3, YnD3)	
		管理	D4		y mD 4)	
サノブが苗を一	本本十	¥	$C_1$	100%	y mc1)	サイン田穴 石田口水
リイムタズイ	æ.₩-1	<b>→</b>	ເວ	0/001	ymc2)	- 1
		1	Bı	1	(XmB1, YmB1) (XnB1, YnB1)	
ーキハト	基本キー		•••	100%	•••	サイズ固定, 位置可変
		0	B <sub>10</sub>		(X_B10, Y_B10) (X_B10, Y_B10)	
		•	B11		(X mBils y mBil) (X nBils y nBil)	
		1.41	F,		y mF 1)	
		1.21	F2		(XmF2, ymF2) (XnF2, ynF2)	-
日孫サー	       	1.00	F3	100%	(XmF3, VmF3) (XnF3, VnF3)	サイン田穴 小野口亦
<del>-</del>	1 600	0.80	F.		(XmF4, ymF4) (XnF4, ynF4)	
		0.71	ъt S		(XmF5, YmF5) (XnF5, YnF6)	
		1.41~0.717/0-1	F	非表示	非表示	
		A 3	田		(X mE11 Y mE1) (X nE11 Y nE1)	
		B 4	$\mathbf{E}_{z}$		(XmE2, ymE2) (XnE2, ynE2)	
田谷キノレカー	   	A 4	E3	100%	ymE3)	が は は は は は は は は は は は は は は は は は は は
アクラの季見	F	B5	E4		ymE4)	
		A 5	田。		ymE5)	
		A3~A57/10-10	$\mathbf{E}_{6}$	非表示	非表	
メッセージ表示エリア	1	[	G <sub>1</sub>	100%	(Xmg1, ymg1) (Xng1, yng1)	サイズ固定, 位置固定


7





【図7】

画面モード・コピーモー	- <u> </u>					
1 単一は	キー画像	毎氏な「唐金	キー画像		状態	1
イー回家件	分類	伸成十一回家	データ	417	位置(x <sub>n</sub> , y <sub>n</sub> )(x <sub>n</sub> , y <sub>n</sub> )	風
スタートキー	<b>サイバ</b> 可変ት	スタート	A <sub>1</sub>	200%	×)	サイズ可変,位置可変
		コピー	D1		11, YmD1) (XnD1,	
エード占様を一	其木ナー	ファックス	$D_2$	100%	ym02) (XnD2,	中国地土 ク田ケノキ
	<b>₽</b>	イキキン	D <sub>3</sub>	8	ymb3) (Xnb3,	
		長班	Ď		V mD4)	
ナインが田オー	其本キー	<b>4</b>	$c_1$	1000	$r_{mc1}$ ) ( $\mathbf{x}_{nc1}$	単月 中田 ナノ 代
ソニハダズコ	##J	->	ິດ	1000	•	アニク団た。「江南 山炎
		1	B,		, ymB1 ) (XnB1',	
トナイナ	基本キー	•••		100%	•••	サイズ固定。位置可変
	· ·	0	ď	2	(XmBid , YmBid ) (XnBid , YnBid )	
		•	B		, YmBii ) (XnBii	
		1,41	F			
		1.21	$\mathbf{F}_{2}$			
在形化一	ا بد <del>۱</del>	1.00	F <sub>3</sub>	非表示	非表示	外に囲む 中国インキ
1	1. [1.0]	0.80	F			71人国化,14国以炎
		0.71	$\mathbf{F}_{5}$			
		1.41~0.713/0-1	F	100%	(XmF6, YmF6) (XnF6, YnF6)	
		A 3	ष्म			
		B 4	표 ~			
田盆ナノナが一	\ \ ⊞	A 4	ਜ	非表示	非表示	
アクマクラ	r	B 5	ਜ •			ツィイ団ル, 174回 以炎
		A 5	E			
		A3~A52/10-14	ъ å	100%	(XmE6, YmE6) (XnE6, YnE6)	
メッセージ表示エリア	1	1	G,	100%	(Xmg1, ymg1) (Xng1, yng1)	サイズ固定,位置固定



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 ディスプレイ上にタッチパネルを配してなるデータ入力装置において、特定の操作キーのサイズを任意に変更してその他の操作キーのレイアウトを自動的に変更することのできるデータ入力装置を提供する。

【解決手段】 MFPの操作パネル部は、サイズ可変キーのキー画像サイズが変更された場合、サイズ変更後のサイズ可変キー、基本キーおよび応用キーの各キー画像群の間隔を調整して画面のレイアウトを変更する(S207およびS208のYES)。そして、すべてのキー画像を画面に同時に表示できない場合には(S209)、応用キーを構成キーの全部表示からスクロール表示に切り替えて画面のレイアウトを変更する。

【選択図】

図3

### 出願人履歴情報

識別番号

[000006079]

1. 変更年月日

1994年 7月20日

[変更理由]

名称変更

住 所

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル

氏 名

ミノルタ株式会社